הערות:
- רחוב הבנים יבוצע במלואו
- לאורך כביש 4 תבוצע שכבת אספלט תחתונה 7 ס"מ למעט
באזורי מעגלי תנועה יבוצע 2 שכבות אספלט של 7 ו- 5 ס"מ (ראה פרטים)

יש לשים לב שהגבהים בתכנית הינם מפלסים סופיים של בכביש
לקחת בשחבון שעבור ביצוע שלב א, יש להתייחס למפלסים
המונמכים בהתאם למספר שכבות אספלט לפי הנחיות לע"ל

רקע גיאומטריה באפור מתייחס לגיאומטריה סופית- לא במסגרת המכרז

1

רח' הבנים

כביש מס' 4

כביש 4

כביש 41

גן ילדים

מבנה ציבורי

מבנה מגורים

מבנה מלאכה

מבנה מסחרי

מבנה מגורים

מבנה מגורים

מבנה מגורים